



COMUNE DI BORGO PRIOLO  
(Provincia di Pavia)

**INTERVENTO DI RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE  
GHIAIA DI MONTALTO MEDIANTE RIMOZIONE SEDIMENTI, PIANTE E  
RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE**

**CUP I63H18000420002**



**4. ELENCO PREZZI UNITARI**

IL SINDACO

Sig. Paolo Prè

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Genco

IL RUP

Geom. Stefano Gatti

IL PROGETTISTA

Dr. Agr. Giacomo Agnelli - P.zza Cavour, 5/C – 27045 Casteggio (PV)

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Milano - Iscritto al n.1448

TAVOLA	SCALA	N. PROGETTO	DISEGNATORE	FILE	
RG	N.P.	08_2021	G.A.		
FASI DELLA PROGETTAZIONE	Rev.0	Rev.1	Rev.2	Rev.3	
Progetto - Fattibilità Tecnica Economica	Maggio 2021				
Progetto – Definitivo - Esecutivo	Maggio 2021				

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza autorizzazione del progettista che ne detiene la proprietà.

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - ELENCO PREZZI UNITARI****INTERVENTO DI RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GHIAIA DI MONTALTO MEDIANTE RIMOZIONE SEDIMENTI, PIANTE E RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE**

Cod.	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	PREZZO
V.014.002	Taglio della vegetazione ingombrante l'alveo e le sponde di corso acque reticolo secondario o inferiore, calcolato per una fascia media di mt. 10,00, compreso onere per tagli in misure commerciali, accatastamento in loco o trasporto ai singoli proprietari e sminuzzamento della ramaglia - espresso in ml. Classe di difficoltà 2 - Lunghezza tratto intervento 1290 m	m	22,03
V.030.002	Pulizia e rimodellamento con scavo di sbancamento all'aperto in materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina e i trovanti superiori a 0,75 mc, eseguito a macchina compreso la deviazioni delle acque superficiali, l'aggettamento delle acque sul fondo dello scavo, l'eventuale decespugliamento, il reinterro a tergo delle strutture, la profilatura delle scarpate, il carico su mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale in esubero alle pubbliche discariche poste in un raggio di 10 km dal cantiere. Per profondità inferiore a m. 4,00 - espresso in mc. Classe di difficoltà 2 Dimensioni m 1000 x 4,00 x 1,00	mc	7,35
V.008.002	Demolizione di opere in pietrame e calcestruzzo incluso l'allontanamento del materiale di risulta, il trasporto e gli oneri di accesso alle discariche - espresso in Mc. Classe 3 - Per ogni intervento dimensioni pannelli m 2,50 x 4,00 x 0,30 x n°16 pannelli= 48 mc	mc	123,65
V.019.002	Selciatone di fondo di nuovo alveo con grossi massi di pietra calcarea e/ o granitica sbozzati (escluso il ceppo), con volume non inferiore a 0,6 mc, eseguito sotto sagoma conchiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso spianamento piano di appoggio e intasamento con calcestruzzo per fondazioni non armate (Rck 40N/ mmq); impiego di massi di cava. - espresso in Mc. Classe di difficoltà 2 dimensioni m 30,00 x 5,00 x 1,00 x 2 briglie per realizzazione fondazioni scogliera	mc	79,57
1F.02.010.0020.a	Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio: con pietra proveniente da cave - dimensioni:( m 30,00 x m 5,00 x 1,00 m) x n° 2 briglie esistenti	mc	56,56
1.C27.050.0100.f	Oneri per il conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010. Quantitativi 10,48 mc x 25,49 (100 kg/mc).	100 kg	1,10

Rif.to Prezzi - D.d.s. 15 ottobre 2019 - n. 14785 - Approvazione del «Prezzario delle opere forestali - aggiornamento 2019» - e Prezzario delle Opere pubbliche di Regione Lombardia - edizione 2021

Borgo Priolo lì maggio 2021

IL PROGETTISTA  
(Dr. Agr. Giacomo AGNELLI)